

## Rassikring ved Store Bjørnevattn - Agderposten 17/2-2022



SIKRES: Fylkesvei 450 mellom Dalen og Valle i Setesdal er svært utsatt for snøskred. Nå skal den sikres slik at den blir betydelig tryggere. Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune  
Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

### **Åtte kjempet om kontrakt til 60 millioner: Dette selskapet får jobben**

Åtte entreprenører vil sikre fylkesveien i Setesdal mot snøskred. Nå er et selskap fra Telemark innstilt som vinner av arbeidet, som skal være ferdig innen sommeren 2024.

[Martin Øyvang](mailto:Martin.Øyvang@varden.no)[martin.oyvang@varden.no](mailto:martin.oyvang@varden.no)

Publisert: 17.02.2022 22:43 Sist oppdatert: 18.02.2022 10:52

(Varden): Vestfold og Telemark fylkeskommune har nå gått igjennom og kvalitetssikret tilbudene som er kommet inn.

Det er det lokale entreprenørfirmaet Telemark Transport og Entreprenørsentral AS som har det laveste tilbudet og er innstilt som vinner av oppdraget, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

I usortert rekkefølge var tilbudene som kom inn slik, alle priser er i kroner inkludert merverdiavgift:

## Dette var tilbudene

Bertelsen & Garpestad AS	60.826.942, 5
Brdr. Thorkildsen AS	60.141.713, 75
Felle Maskin AS	59.733.571, 25
Hæhre Entreprenør AS	118.358.018, 2
Hagen Maskin AS	128.368.552, 6
Hovden Hytteservice AS	75.088.780
Nomeland Maskin AS	97.358.863, 75
Telemark Transport og Entreprenørsentral AS	56.742.562, 5

Fylkesvei 450 mellom Dalen i Tokke og Valle i Setesdal går i over 800 meters høyde på strekningen som skal skredsikres. Det er tre punkter på veien som er spesielt utsatt for skred. Felles for alle disse stedene er at fjellet går tett inn til fylkesveien.

For å sikre veien skal en stor del av Lauvåsen i Agder sprenges vekk. Skjæringen vil bli om lag 15 meter inn fra veien, slik at veggen som blir stående igjen blir over 30 meter høy.

## 70.000 kubikkmeter stein

Totalt skal rundt 70.000 kubikkmeter fast fjell sprenges ut av Lauvåsen. Mesteparten av denne steinen skal brukes til å bygge opp ny vei forbi de to skredutsatte stedene Voilen og Ullsteinane.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Naturstein fra fjellskjæringen skal også benyttes til å bygge opp to fangvoller som blir på til sammen 6 500 kvadratmeter. Vollene skal bygges der hvor veien går i dag, når skred kommer vil snøen bli fanget opp av vollene. Vollene blir seks meter høye.

## Vil bli stengt for all trafikk

Fylkesvei 450 kan stenges for all trafikk ved arbeider med å ta ned fjellet i skjæringen ved Lauvåsen i perioden 10. mai - 30. juni 2022. Veien skal åpnes morgen klokka 07-08 og ettermiddag klokka 16-17 for å slippe gjennom trafikk.

– I perioden 1. juli til 1. oktober tillates veien stengt i inntil 15 minutter, trafikken skal slippes gjennom fra begge sider før veien kan stenges i disse periodene, sier byggeleder Lars Lund.

Hver kveld fra 10. mai til 1. oktober skal veien være åpen etter arbeidstid fram til neste morgen. Fredag skal veien være åpen fra klokka 14.00 og fram til mandag morgen klokka 08.00.